

Příloha č. 3a

Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – I. etapa

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Název: Obec Malhostovice
Sídlo: Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice
IČ: 00282057
Zastoupená: Petrem Grünwaldem, starostou obce
(dále také jen „**Objednatel**“)

a

2.

Název: Hroší stavby Morava a.s.
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zapsaná: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Zastoupená: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo
Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo
Richardem Tlaskalem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 43-4989500207/0100
(dále také jen „**Zhotovitel**“)

takto:

I.

Předmět smlouvy.

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – I. etapa**“ podle projektu, který tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě.

2. Součástí díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy je:

- a) provedení stavby „**Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – I. etapa**“ podle shora uvedeného projektu, který byl Zhotoviteli zástupcem Objednatele před uzavřením této Smlouvy předán, což statutární zástupce Zhotovitele podpisem této Smlouvy potvrzuje;
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla podle této Smlouvy, to vše na náklad Zhotovitele;
- c) dodání a montáž cedule „Publicity “ – stálé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm, celobarevné, materiál plast, podle odsouhlaseného návrhu;
- d) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí;
- e) zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této Smlouvy a v době předání provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla Zhotovitele podle této Smlouvy;
- f) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech Objednateli při předání díla provedeného podle této Smlouvy;
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí Zhotovitel;
- h) splnění všech podmínek vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy pro tuto stavbu;
- ch) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této Smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této Smlouvy;
- i) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku na náklady Zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu);
- j) uvedení všech nemovitostí sousedících s předmětnou stavbou a uvedení všech povrchů dotčených komunikací do původního stavu na náklad Zhotovitele;
- k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny Objednatelem a Projektantem) a její předání Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM;
- l) zajištění geodetického zaměření, vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na náklad Zhotovitele Objednateli ve třech vyhotoveních,
- m) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů (Hygiena a HZS) potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy.

3. Součástí díla Zhotovitele pro Objednatele v této věci je položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací, které tvoří součást nabídky Zhotovitele – který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
4. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele řádně dílo podle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této Smlouvy místo, kde má být dílo podle této Smlouvy provedeno řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této Smlouvy účastníky této Smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.

II.

Cena díla.

1. Dohodnutá cena díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Celková nabídková cena obsahuje výši ceny stavebních prací a uvede se z dokumentu Rekapitulace nabídkové ceny. Celková cena je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH celkem 5 048 148,34 Kč.

DPH 21 % 1 060 111,15 Kč

Cena vč. DPH celkem 6 108 259,49 Kč

2. Dohodnutá cena díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této Smlouvy provedené písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem, a to pouze v těchto případech:
 - a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
 - b) v případě, že Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla podle této Smlouvy s dodržением úpravy v ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ),
 - c) Objednatel se rozhodl po uzavření této Smlouvy vypustit provedení některých prací Zhotovitelem z předmětu díla podle této Smlouvy s dodržением úpravy v ust. § 222 odst. 6 ZVZ,
 - d) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které Zhotovitel nemohl při uzavření této Smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a Zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací nezavinil,
 - e) při provádění díla podle této Smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení víceprací.
3. V návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy Zhotovitel provede ocenění víceprací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, jinak jej Objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných víceprací Zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby.

4. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně Objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci Objednatele, technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDO“) a projektantovi (dále také jen „Projektant“) provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu Zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných víceprací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této Smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této Smlouvě.

III.

1. Veškeré Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci doby plnění podle této Smlouvy řádně provedené práce na díle podle této Smlouvy Zhotovitel Objednateli vyúčtuje daňovým dokladem, který vystaví a objednateli doručí ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu Objednateli. Kodůvodněné písemné žádosti Objednatele doručené Zhotoviteli před uplynutím doby splatnosti příslušného daňového dokladu Zhotovitel prodlouží dobu splatnosti na 60 dnů od doručení příslušného daňového dokladu Objednateli.

Povinnou přílohou každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je soupis provedených a tímto daňovým dokladem vyúčtovaných prací s uvedením jejich cen podle rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, odsouhlasený TDO a oprávněnou osobou Objednatele. Objednatel je zavázán se k soupisu provedených prací, který bude přílohou příslušného vyúčtování měsíční splátky sjednané ceny díla podle této Smlouvy písemně vyjádřit nebo jej jako věcně správný potvrdit do 5 dnů po jeho předložení Zhotovitelem.

2. Veškeré faktury nebo jejich části, hrazené z příspěvku SFDI budou proplaceny přímo Zhotoviteli prostřednictvím účtu u ČNB s předčíslem 2006. Platby hrazené Objednatelem z jeho vlastních zdrojů (vlastní podíl na uznatelných nákladech i náklady neuznatelné) naopak se bude provádět z běžného účtu Objednatele. Z běžného účtu Objednatele bude hrazeno 15 % z celkových uznatelných nákladů. Poskytovatel dotace zkontroluje vystavenou fakturu od Zhotovitele, a poté bude uvolněna zbylá část tj. 85 % z uznatelných nákladů akce. Objednatel, jakmile obdrží zbylou část, tj. 85 % uznatelných nákladů, uhradí tuto částku Zhotoviteli z účtu ČNB s předčíslem 2006.

3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

4. Konečná faktura Zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury Zhotovitele, dále výslovný název „konečná faktura – daňový doklad“, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelům zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny č. DPH a bez DPH a částku zbývajících k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Protože Objednatel není plátcem DPH, neuplatní se v této věci přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.

5. Nedojde-li mezi účastníky této Smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část příslušného daňového dokladu Zhotovitele, kterou odsouhlasil. Ohledně zbývajících fakturovaných částek Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli žádné sankce za prodlení Objednatele, tj. nenáleží mu zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ.
6. Daňový doklad – fakturu k vyúčtování ceny za provedené práce na díle podle této Smlouvy je zhotovitel oprávněn Objednateli doručit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý měsíc s tím, že

budou odděleně v povinné příloze k této faktuře – soupisu provedených prací s uvedením jejich sjednané ceny – uvedeny práce provedené podle této Smlouvy o dílo a vícepráce odsouhlasené předchozí písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem o změně této Smlouvy.

7. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele vůči Zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele k úhradě na bankovní účet Zhotovitele.
8. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura Zhotovitele neodpovídá ujednáním v této Smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zhotovitele Objednateli.
9. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této Smlouvy přerušeno Objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí Objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně Zhotoviteli. I po tuto dobu bude Zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této Smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této Smlouvy, dokud neobdrží od Objednatele písemný pokyn k přerušení prací.

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech:
 - a. **Předání a převzetí staveniště** – do 7 dnů od podpisu této Smlouvy statutárními zástupci Objednatele a Zhotovitele,
 - b. **Zahájení stavebních prací**: do 7 dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem od Objednatele,
 - c. **Lhůta pro řádné provedení stavebních prací nejpozději do 31. 3. 2019.**
 - d. **Lhůta pro předání a převzetí díla**: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.
 - e. **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště** Objednatel do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.
2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této Smlouvy k návrhu Zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že dílo Zhotovitele provedené podle této Smlouvy, jsoucí bez vad a nedodělků a způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci Zhotovitele a Objednatele, TDO a Projektant podepíší. Objednatel není povinen převzít dílo Zhotovitele podle této Smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání stavby omezují.

Při předání a převzetí díla Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel Objednateli předá ve dvou stejnopisech doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty o vlastnostech použitých materiálů a projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětné stavby a geometrický plán pro vytyčení hranic provedené stavby, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této Smlouvě sjednané vícepráce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 20 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této Smlouvy, tj. dílo Zhotovitele bude dokončeno a předáno Objednateli v termínu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 písm. a) tohoto článku této Smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě a dále v jednom vyhotovení (popř. v úředně ověřené kopii) rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení této stavby.

O předání staveniště Zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.

5. Nedodržení doby provedení stavby Zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 písm. c) tohoto článku této Smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu Objednateli dle odst. 1 písm. d) tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení Zhotovitelem, ledaže Zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.
6. Dílo Zhotovitele podle této Smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě Zhotovitelem Objednateli.
7. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla podle této Smlouvy po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla podle této Smlouvy Objednatelům potvrzeného předávacím protokolem.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této Smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru Projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDO a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této Smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
10. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této Smlouvy.
11. Při předání a převzetí staveniště se Zhotovitel seznámí s rozmístěním a trasami všech podzemních inženýrských sítí, které se na území tohoto staveniště nacházejí a jejichž dokumentaci Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště předal, dále Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech těchto podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této Smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je Zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se stavenišťem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
13. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.

14. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu Objednatele používat zařízení Objednatele a naopak.
15. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této Smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník Zhotovitele a podá TDO zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o dílo a Zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
16. Zhotovitel je po provedení díla podle této Smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 písm. d) tohoto článku této Smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy Objednatelem. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu Zhotovitelem je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a Zhotovitel je zavázán uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom Zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů Objednatele může být vyšší, nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.

V.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím Zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této Smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na Objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při realizaci díla podle této Smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této Smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je Zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a Objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění díla podle této Smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, TDO a Projektanta. Zjistí-li Zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění Zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění Zhotovitele doručeno.

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této Smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel.

4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této Smlouvy organizuje Objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla, nejméně však jedenkrát týdně. Kontrolní dny organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně Zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na jeho adresu uvedenou v této Smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla podle této Smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí Zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném Objednatelem.

7. Pro případ, že se Objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu Zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.

8. V případě, že Zhotovitel Objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat odkrýtí zakryté části díla v termínu, stanoveném Objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a Zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci poddodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Dále se Zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této Smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této Smlouvy veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávní smlouvy. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této Smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy až do předání tohoto díla Objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned Objednateli doložit.
13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (čl. V této smlouvy). Splnění této podmínky je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Doklady o příslušném pojištění je Zhotovitel povinen na požádání i ihned předložit Objednateli.
14. Pokud v souvislosti s činnostmi Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
15. Zhotovitel provede dílo podle této Smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na Objednatele přechází převzetím díla podle této Smlouvy. Dílo podle této Smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví Objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
16. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
17. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této Smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy a účastníky této Smlouvy a Projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však Zhotovitel při realizaci díla podle této Smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s Objednatелеm a Projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak Zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
18. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace pro úhradu části sjednané ceny díla podle této Smlouvy nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly své účetní (daňové) evidence, kontroly použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je Zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly příslušným orgánem.
19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětné stavby, zejména jim poskytnout na jejich vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá Zhotovitel.
21. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDO, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných Zhotovitelem, Zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout Objednateli, resp. TDO požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud Objednatel (resp. TDO) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a Zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je Objednatel (resp. TDO) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to

vše na náklady Zhotovitele. Současně Objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči Zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.

22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba Zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

VI.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této Smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla Objednateli a jeho převzetím.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a v souladu s cit. vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - stav staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časový postup prací,
 - zprávy o výsledku kontroly jakosti provedených prací,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - zprávy o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
 - zprávy o výsledku příslušné kontrolní prohlídky stavby,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do stavebního deníku se zapisují také údaje o zápisu o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací a příčinách tohoto zdržení, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů apod.

3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDO, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDO nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat statutárního zástupce Objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu <starosta@malhostovice.eu>.
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této Smlouvě.

VII.

1. Dílo Zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce Zhotovitele sjednané v čl. I, IV a V této Smlouvy, Zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě Objednateli, která má k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této Smlouvy právo hospodaření i Projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a Zhotovitel předal Objednateli řádně provedené dílo a všechny Zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této Smlouvy. O předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem celého řádně provedeného díla podle této Smlouvy sepíše Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této Smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků Zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této Smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků Zhotovitelem (přednostně do účasti této Smlouvy v čl. IV odst. 1 písm. d) sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci Zhotovitele, Objednatele (vč. TDO), Projektantem stavby podle této smlouvy postavena, právo hospodaření, na základě kterého bude dílo provedené podle této smlouvy užívat.
2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 písm. c) této Smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této Smlouvy a zajistí účast Objednatele a TDO, Projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo Zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda Objednatele a Zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této Smlouvy a s uvedením

sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se Zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem stavby, resp. Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem.
5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této Smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací Zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této Smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této Smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této Smlouvy.

VIII.

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce 60 měsíců (tj. 5 let). Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci Zhotovitele, Objednatele, Projektantem.
2. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této Smlouvy, které Objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u Zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou Zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla Zhotovitele podle této Smlouvy písemně reklamovat u Zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na Zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou Zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn požadovat především
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí Objednatel,
 - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je Objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací Zhotovitelem,

- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této Smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této Smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně Objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty Objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu Objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
7. Reklamací je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) Objednatelům v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace Objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které Objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen Objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit Zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování Zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by je provedl sám.
9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost Zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci Zhotovitele, Objednatele (vč. TDO), Projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.
- Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla Objednateli.
10. Oznámí-li Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku Objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě Zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude Objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a Zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této Smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této Smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce Zhotovitele a Objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této Smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné reklamované vady.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této Smlouvy je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této Smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 písm. a) této Smlouvy po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této Smlouvy oprávněnými zástupci Zhotovitele, Objednatele, TDO a Projektantem předmětné stavby Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy Zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši pojistného plnění pro každý jednotlivý případ minimálně 1 mil. Kč, a to na svůj náklad.
4. Zhotovitel je povinen mít do 14 dnů od podpisu této Smlouvy, nejpozději ke dni převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 písm. a) této Smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro pojištění vzniku škod vzniklých činnostmi zhotovitele na díle prováděném zhotovitelem podle této Smlouvy včetně škod na zdraví a majetku zaměstnanců Zhotovitele anebo na zdraví a majetku osob se Zhotovitelem spolupracujících (podzhotovitelů), s pojistným plněním minimálně ve výši ceny budovaného díla podle čl. II této smlouvy, a to na svůj náklad. Doklad o tomto pojištění je Zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat Objednateli při převzetí staveniště.
Nepředání dokladu o tomto pojištění Objednateli je podstatným porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, tj. Objednatel má právo z tohoto důvodu od této Smlouvy písemně odstoupit.
5. Náklady na pojištění podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla podle čl. II této Smlouvy.
6. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 nebo odst. 4 tohoto článku této Smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.

Sankce.

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla podle této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému Objednatelem a Zhotovitelem při předání a převzetí díla podle této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním Objednatelem reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení Zhotovitele s jejím řádným odstraněním.

5. Pokud Zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště Objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Zhotovitelem Objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté Zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
7. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury Zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti Objednatele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této Smlouvy sjednané výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

XI.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo “ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této Smlouvy o dohodě o potřebné změně této Smlouvy.

XII.

1. Od této Smlouvy je Objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od Smlouvy zhotoviteli.
2. Objednatel je v případě nezajištění potřebných finančních zdrojů oprávněn jednostranně odstoupit od této Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních zdrojů od této Smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení a/nebo zmenšení rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména
 - a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy o více než 15 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. b) této Smlouvy,
 - b) vadnost díla podle této Smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vytknuté vady neodstraní v Objednatelem v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,

- c) prodlení Zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této Smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla Objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. c) větě druhé této Smlouvy,
 - d) úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této Smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
 - f) provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
 - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem Objednatele),
 - h) další porušení povinností zhotovitele označené v textu této Smlouvy jako podstatné porušení povinností Zhotovitele. V dalších případech v této Smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této Smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato Smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení Zhotoviteli. Zrušení této Smlouvy odstoupením se netýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této Smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením Objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této Smlouvy zůstává dosud Zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této Smlouvy.
5. V případě odstoupení od této Smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
- a) Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této Smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této Smlouvy,
 - b) Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této Smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této Smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu převzetí díla “ bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této Smlouvy a Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen.

- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu “ se zohledněním částek uhrazených Objednatel na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem do data odstoupení Objednatele od této Smlouvy.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této Smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.

6. Strana, která důvodné odstoupení od této Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy vznikly.

XIII.

Zhotovitel bude provádět dílo s pomocí třetí osoby – poddodavatele (podzhotovitele):

Název: Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
Zapsaná: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
Zastoupená: Ing. Michal Jurka, statutární ředitel

a to dodávka a rozprostření podkladu z kameniva obaleného asfaltem, podkladu z asfaltového recyklátu a betonu asfaltového.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči Objednateli tak, jako by je provedl sám.

XIV.

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla podle této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2029. Pokud je v obecně závazných právních předpisech ČR stanovena lhůta delší, je Zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji dodržet.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy ČR) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro řádné provedení kontroly vztahující se k realizaci díla podle této Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

XV.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této Smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelům plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a plynoucí ze zákona o registru smluv.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této Smlouvy a přílohám k této Smlouvě porozuměly,

s obsahem této Smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě a jejích přílohách řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této Smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této Smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblížší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla Zhotovitele uvedeného v této Smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky Zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této Smlouvě.
7. Uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Obce Malhostovice na svém 70. zasedání dne 25.9.2018
8. Tato Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem Zhotovitele a starostou Objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení Objednatel a dvě podepsaná vyhotovení Zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace: Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov – propojení obcí

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací

V Malhostovicích dne 27.9.2018

Objednatel:

Za Obec Malhostovice

Petr Grünwald,
starosta



Zhotovitel:

Za Hroší stavby Morava a.s.



Ing. Jiří Dobiáš
člen představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20180109 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA**
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Zadavatel **Obec Malhostovice**
75
66603 Malhostovice

IČO: **00282057**
DIČ: **CZ00282057**

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Průmyslová 955/4
779 00 Olomouc

IČO: **28597460**
DIČ: **CZ28597460**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			853 038,94
PSV			12 744,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 000,00
Ostatní náklady			50 000,00
Celkem			928 783,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 314 472,31 CZK
Základní DPH	21 %	276 039,20 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem s DPH

1 590 512,00 CZK

v **Třebíči** dne **21.08.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	58 000	12 180	70 180	4
00-001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0	58 000	12 180	70 180	4
01	D1. Zpevněné plochy	0	1 256 472	263 859	1 520 331	96
01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služ	0	1 256 472	263 859	1 520 331	96
Celkem za stavbu		0	1 314 472	276 039	1 590 511	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			138 958,18	15
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			82 122,70	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 249,64	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 733,37	2
5	Komunikace	HSV			136 333,76	15
8	Trubní vedení	HSV			58 539,84	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			213 747,04	23
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			90 663,38	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 346,65	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 997,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 284,52	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 744,14	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			65 062,86	7
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	5
Cena celkem					928 783,08	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00-001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady				13 000,00			
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.									
Výrobení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a									
2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/II	Indiv
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
Díl ON		Ostatní náklady				50 000,00			
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/II	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/II	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.									
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).									
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/II	Indiv
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a									
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Celkem						63 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEŽKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce							138 958,18		
1	113106121R0	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	17,00000	58,02		986,34	822-1	RTS 17/II
Rozebrání chodníku dlaždeného : 17									
2	113106231R0	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	17,00000	51,47		874,99	822-1	RTS 17/II
Rozebrání vjezdu dlaždeného : 17									
3	113106241R0	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoli lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	10,00000	48,43		484,30	822-1	RTS 17/II
Odstranění beton. panelů : 10									
4	113107515R0	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednolitě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	17,00000	291,29		4 951,93	822-1	RTS 17/II
Rozebrání chodníku dlaždeného : 17									
5	113107525R0	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednolitě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	17,00000	467,94		7 954,98	822-1	RTS 17/II
Rozebrání vjezdu dlaždeného : 17									
6	113107630R0	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednolitě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	64,00000	72,41		4 634,24	822-1	RTS 17/II
Odstranění šterkového povrchu vjezdu : 64									
7	113151114R0	Odstranění podkladu, krytí frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	12,00000	213,50		2 562,00	822-1	RTS 17/II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovacích plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,									
8	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	32,00000	96,98		3 103,36	822-1	RTS 17/II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
9	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových	m	15,00000	64,58		968,70	822-1	RTS 17/II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
10	121101102R0	Sejmutí ornice s přemístěním na skládku na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	65,40000	84,23		5 508,64	800-1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ I.-ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se Skryvka ornice tl. 15 cm : 436*0,15		65,4					
11	122202202R0	Odkopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	32,00000	118,74	3 799,68	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
12	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,00000	110,90	1 441,70	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, pro násyp : 13							
13	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,00000	305,33	5 801,27	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, přebytečná zemina : 32-13							
14	162306111R0	Zemina pro zurodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m.	m3	65,40000	101,08	6 610,63		RTS 17/II	RTS 17/II
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypu, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypu i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypu.							
		Pro zpětné rozproštění : 436*0,15		65,4					
15	162506111R0	Zemina pro zurodnění, vzdálenost přes 2000 do 3000 m.	m3	84,52500	224,61	18 985,16		RTS 17/II	RTS 17/II
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypu, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypu i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypu.							
		Skryvka ornice na doplnění zadavatele bez poplatku : (561+438,5)*0,15		149,925					
		Pro zpětné rozproštění (viz. přemístění 500m) : 436*0,15		-65,4					
16	167103101R0	Zemina schopná zurodnění	m3	149,92500	43,17	6 472,26		RTS 17/II	RTS 17/II
		Pro zpětné rozproštění : (561+438,5)*0,15		149,925					
17	171101104R0	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	13,00000	97,10	1 262,30	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ I-ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	úroveň
18	181101102R01	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	160,00000	13,92	2 227,20	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
15+145									
19	182201101R01	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	189,80000	53,35	10 125,83	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
160									
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypcech,									
Svahování násypu nad 1:5 : 111,8+78									
20	182301132R01	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	999,50000	43,99	43 968,01	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu									
561+438,5									
21	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	19,00000	328,14	6 234,66	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
19									
22	121101102R01	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se	m3	417,62500	84,23	35 176,55	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
Skrývka ornice tl. 25 cm : 1450*0,25									
362,5									
Skrývka ornice tl. 15 cm : 367,5*0,15									
55,125									
23	162506111R01	zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 2000 do 3000 m,	m3	267,70000	224,61	60 128,10		RTS 17/II	RTS 17/II
Včetně:									
- shrnutí výkopku ve výkopu a hrubé rozhrnutí v násypu,									
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypu i výkopu, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0,5 m,									
- poplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopu i násypu,									
Skrývka ornice na depozit zadavatele bez poplatku :									
Pro zpětné rozproštění (viz. přemístění 500m) : -999,5*0,15									
-149,925									
417,625									
82 122,70									
Díl 18	Povrchové úpravy terénu								
24	184807111R01	řízení bednění	m2	405,73668	555,09	225 220,55		RTS 17/II	RTS 17/II
Včetně řeziva.									
Ochrana stáv. stromů : 1,5*pi*0,3*287									
405,73668									
25	184807112R01	odstranění bednění	m2	405,73668	157,34	63 838,66		RTS 17/II	RTS 17/II
Včetně řeziva.									
405,73668									
26	180402112R01	parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	999,50000	34,16	34 142,92		RTS 17/II	RTS 17/II
Položka pořadí 14 : 405,73668									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109_NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost úroveň
27	182001111R0	při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	999,50000	32,17	32 153,92		RTS 17/II RTS 17/II
28	183101312R0	objem přes 0,01 do 0,02 m3	kus	11,00000	41,30	454,30		RTS 17/II RTS 17/II
29	184201111R0	výška do 1,8 m, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	11,00000	138,63	1 524,93		RTS 17/II RTS 17/II
30	184202111R0	průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	11,00000	269,07	2 959,77		RTS 17/II RTS 17/II
31	184802111R0	posítkem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	999,50000	2,34	2 338,83		RTS 17/II RTS 17/II

Včetně dovozu vody do 10 km.

999,5

32	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	29,98500	142,72	4 279,46	SPCM	RTS 17/II RTS 17/II
Položka pořadí 22 : 999,50000*0,03				29,985				
33	02656090R	Ovocný strom dle výběru investora, v. do 1,8 m	kus	11,00000	292,46	3 217,06	Vlastní	Kalkul
34	05217210R	tyč jehličnatá, 60 až 70 mm; jakost 4; tř. 1	kus	22,00000	39,66	872,52	SPCM	RTS 17/II RTS 17/II
11*2				22				
35	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení	l	0,49975	357,97	178,99	SPCM	RTS 17/II RTS 17/II
včetně přepravy				0,49975				
Položka pořadí 27 : 999,50000*0,0005				0,49975				

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání

36	274313611R0	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	1,36800	2 760,85	3 776,84	801-1	RTS 17/II RTS 17/II
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	---------------------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

(C) práh : 1,9*0,3*0,6

(E) práh : 1,9*0,3*0,6

Hospodářský přejezd : 0,342*2

0,342

0,342

0,684

Bednění stěn základových pasů zřízení

svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených

jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

(C) práh : (1,9+0,3)*2*0,2

(E) práh : (1,9+0,3)*2*0,2

Hospodářský přejezd : 0,88*2

0,88

0,88

1,76

Bednění stěn základových pasů odstranění

svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených

jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEŽKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 33 : 3,52000				3,52				
Díl 4 Vodorovné konstrukce						19 733,37		
39	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého	m3	1,75000	1 285,67	2 249,92	827-1	RTS 17/II
		0÷4 mm v otevřeném výkopu,						
		7,5*1,0*0,1		0,75				
		Hospodářský přejezd : 10*1,0*0,1		1				
40	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, (F) vtok : 1,7*1,7*0,1	m3	1,28900	2 895,38	3 732,14	827-1	RTS 17/II
		Hospodářský přejezd : 10*1,0*0,1		1				
41	452312141R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 7,5*0,6*0,3	m3	3,15000	3 024,06	9 525,79	827-1	RTS 17/II
		Hospodářský přejezd : 10,0*0,6*0,3		1,35				
		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, 7,5*0,3*2	m2	10,50000	402,43	4 225,52	827-1	RTS 17/II
		Hospodářský přejezd : 10,0*0,3*2		4,5				
		Hospodářský přejezd : 10,0*0,3*2		6				
Díl 5 Komunikace						136 333,76		
43	564731111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	145,00000	77,21	11 195,45	822-1	RTS 17/II
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
44	564831111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	269,00000	67,85	18 251,65	822-1	RTS 17/II
		145+112+12		269				
45	564871111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	15,00000	148,57	2 228,55	822-1	RTS 17/II
46	564932111R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	15,00000	171,38	2 570,70	822-1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
47	56983111R01	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší šterkodrtí tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním celková tl. 20 cm v pruhu š. 0,75m : 77,25*2	m2	154,50000	108,56	16 772,52	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	59451111RT	Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávek kamene tloušťky 20cm, tříd 1 lomatsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm (D) opevnění koryta a dna jímky : 1,0*1,0+1,0*2,0 (G) opevnění čel a koryta výtoku : 3*1,8 Hospodářský přejezd : 5,4*2	m2	19,20000	1 403,82	26 953,34	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
49	59621504R01	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dlažba betonová dvourstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; š = 200 mm; š = 200 mm 80,0 mm Položka pořadí 45 : 145,00000 -7,6 prořez 1% : 0,01	m2	145,00000	187,18	27 141,10	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
50	59245262R0	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; š = 200 mm; š = 200 mm 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 7,6 prořez 1% : 0,01	m2	138,77400	204,72	28 409,81	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
51	59245265R0	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; š = 200 mm; š = 200 mm 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 7,6 prořez 1% : 0,01	m2	7,67600	366,16	2 810,64	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl 8 Trubní vedení									
52	81144111R01	Montáž potrubí z trub betonových s polodrázkou DN 600 mm v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, propust : 7,5 Hospodářský přejezd : 10	m	17,50000	1 079,77	18 895,98	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
53	800919001R01	Šikmé seřiznutí potrubí propust : 1 Hospodářský přejezd : 2	kus	3,00000	1 754,78	5 264,34		Vlastní	Kalkul
54	831350111RA	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm DN110 : 4	m	4,00000	1 334,80	5 339,20	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZIŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ I-ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	Cenová úroveň
55	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn	kus	8,00000	3 630,04	29 040,32	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
165,0 kN/m				3					
propust : 3				5					
Hospodářský přejezd : 5									

Díl 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

56	894212151RA	Sachty z beton.čtvercové min. V4 C15/20, pro potrubí DN 600	kus	1,00000	13 430,18	13 430,18		Vlastní	Kalkul
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--------

Včetně bednění stěn a otvorů.

Vtok : 1

57	897101035RA	Dodávka a montáž žlab liniový vč. žlabových vpustí, litinový rošt	m	38,50000	4 736,31	182 347,94		Vlastní	Kalkul
----	-------------	---	---	----------	----------	------------	--	---------	--------

Celkem 10 ks žlabových vpustí.

38,5

58	897101090RA	Dodávka a montáž žlab betonový monolitický	m	12,00000	1 497,41	17 968,92		Vlastní	Kalkul
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------	--------

v.č. D1.9 : 12

Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání

59	900919001RA	Výroba, doprava, dodávka a montáž posezení zastřešené 250/235/250	kus	1,00000	52 643,25	52 643,25		Vlastní	Kalkul
60	900919002RA	Výroba, doprava, dodávka a montáž stojan na kola pr. 0,80 m, dl. 1,20 m	kus	1,00000	2 924,63	2 924,63		Vlastní	Kalkul
61	900919003RA	Výroba, doprava, dodávka a montáž odpadkový koš	kus	1,00000	5 849,25	5 849,25		Vlastní	Kalkul
62	900919004RA	Výroba, doprava, dodávka a montáž pane s mapou a informacemi	kus	1,00000	29 246,25	29 246,25		Vlastní	Kalkul

Díl 91 Doplnující práce na komunikaci

63	917862111R0	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,00000	233,97	4 445,43	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nájezdový : 19

64	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100	m	163,50000	87,74	14 345,49	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

včetně spotřeby vody

65	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	19,19000	81,07	1 555,73	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-----------	--	-----	----------	-------	----------	------	-----------	-----------

19

profěz 1% : 0,01

66	914001121R0	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky.	kus	1,00000	1 930,25	1 930,25	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nové : 1							
67	40444991.AR	Značka dopravní silniční svislá z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I.tř.: záruka 7 let	kus	4,00000	935,88	3 743,52		Vlastní	Kalkul
		C9a : 1		1					
		C8a : 1		1					
		C8b : 1		1					
		C9b : 1		1					

Díl 96	Bourání konstrukcí					4 997,00			
68	969021141R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Odstranění zatrubnění vjezdů z trub beton DN 400 dl. 5,0 m : 5,0*5	m	25,00000	199,88	4 997,00	801-3	Vlastní	Kalkul
		25							

69	966006132R0	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho vodorovně do 200 m	kus	2,00000	325,80	651,60	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					16 284,52			
70	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	236,34952	68,90	16 284,52	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,5
 9,61,62, :
 Součet : 236,34952

Díl 767	Konstrukce zámečnické					12 744,14			
71	767221220RA	Montáž a dodávka zábradlí z trubek, pr. 48/3 mm, opatřené dvojnás. synt. náterem s 1x emailováním (ozn. G)	m	3,90000	1 871,76	7 299,86		Vlastní	Indiv
		1,3*3		3,9					

72	7679090001RA	Montáž a dodávka ocelové mříže 105/105 cm (ozn. H)	kus	1,00000	5 264,33	5 264,33		Vlastní	Indiv
73	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	87,90000	2,05	179,95	800-767	RTS 17/II	RTS 17/II

50 m vodorovně
 Ceny z položek s pořadovými čísly :
 64,65, :
 Součet : 87,90000

87,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBČÍ I.-ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová soustava / platnost
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				65 062,86			
74	979082213R01	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	83,03600	49,95	4 147,65	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
				1,2,3,4,5,6,7,8,9,62, :					
				Součet : 83,03600					
75	979082219R01	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 162,50400	12,75	14 821,93	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
				1,2,3,4,5,6,7,8,9,62, :					
				Součet : 1162,50400					
76	979990001R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	83,03600	409,45	33 999,09	801-3	RTS 17/ II	Kalkul
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
				1,2,3,4,5,6,7,8,9,62, :					
				Součet : 83,03600					
77	979087212R01	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	83,03600	145,65	12 094,19	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
pro vodorovnou dopravu									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
				1,2,3,4,5,6,7,8,9,62, :					
				Součet : 83,03600					
78	979082219R01	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,29600	12,75	29,27	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
				54, :					
				Součet : 2,29600					
79	979990001R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,16400	409,45	67,15	801-3	RTS 17/ II	Kalkul
54, :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
				Součet : 0,16400					
80	979087212R01	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,16400	145,65	23,89	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
pro vodorovnou dopravu									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.NV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

54. :
Součet : 0,16400

0,164

Celkem						865 783.08			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20180109 **STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA**
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Zadavatel Obec Malhostovice
75
66603 Malhostovice

IČO: 00282057
DIČ: CZ00282057

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4
779 00 Olomouc

IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 132 642,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			37 000,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			2 194 642,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 194 642,03 CZK
Základní DPH	21 %	460 874,80 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK

Cena celkem s DPH **2 655 517,00 CZK**

v Třebíči dne 21.08.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	62 000	13 020	75 020	3
00-001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0	62 000	13 020	75 020	3
01	D1. Zpevněné plochy	0	2 132 642	447 855	2 580 497	97
01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služ	0	2 132 642	447 855	2 580 497	97
Celkem za stavbu		0	2 194 642	460 875	2 655 517	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			207 726,22	9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			#####	56
8	Trubní vedení	HSV			8 296,52	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			27 842,44	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			518 802,76	24
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			147 107,56	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8,19	0
VN	Vedlejší náklady	VN			37 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	1
Cena celkem					#####	100

Date		Time		Location		Remarks	
1911	10/1	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/2	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/3	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/4	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/5	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/6	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/7	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/8	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/9	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/10	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/11	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/12	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/13	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/14	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/15	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/16	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/17	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/18	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/19	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/20	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/21	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/22	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/23	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/24	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/25	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/26	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/27	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/28	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/29	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/30	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
1911	10/31	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 20180109.ZV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBČÍ I-ETAPA
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00-001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady				37 000,00			
1	005121015R	Výbudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 17/II	Indiv

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby.

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožaru a osvětlovacích těles).

Náhradní zdroj elektrické energie.

2	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/II	Indiv
---	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-------

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby.

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláři stavby.

3	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 17/II	Indiv
---	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případně

Zrušení osvětlení staveniště.

Odvoz náhradního zdroje.

Díl ON		Ostatní náklady				25 000,00			
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/II	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby

včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/II	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						62 000,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.ZV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce 207 726,22									
1	112101101R0K	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	263,22	263,22	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
2	11211111R0K	spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách včetně likvidací ohniště.	kus	1,00000	608,32	608,32		RTS 17/II	RTS 17/II
3	112201101R0K	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	299,48	299,48	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
4	122202202R0K	Odkopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	357,60000	118,74	42 461,42	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
5	162301101R0K	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, pro násyp : 214	m3	214,00000	110,90	23 732,60	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
6	162701105R0K	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, přebytečná zemina : 357,6-214	m3	143,60000	305,33	43 845,39	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
7	162301411R0K	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	551,00	551,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
8	162301421R0K	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	140,97	140,97	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
9	171101104R0K	Uložení sypanin do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	214,00000	97,10	20 779,40	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
10	181101102R0K	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	2 006,00000	13,92	27 923,52	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.ZV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA									
O:	01	D1. Zpevněné plochy									
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb									
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	úroveň		
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1095+497+112+12+551*0,5+29*0,5		2006							
11	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	143,60000	328,14	47 120,90	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		Položka pořadí 7 : 143,60000		143,6							
Díl 5 Komunikace											
12	56473111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	112,00000	77,21	8 647,52	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním									
13	56475111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,00000	107,63	1 291,56	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním									
14	56483111R1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	124,00000	67,85	8 413,40	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		112+12		124							
15	56485111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 046,50000	94,76	99 166,34	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		zášyp geobuněk šterkem : 1046,5		1046,5							
16	56487111R1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	497,00000	148,57	73 839,29	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
17	56487111R1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1 095,00000	148,57	162 684,15	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
18	56517111R1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1. tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	12,00000	416,47	4 997,64	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		s rozprostřením a zhutněním									
19	56531001R0	Podklad z asfaltového recyklatu tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 095,00000	92,89	101 714,55	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		s rozprostřením a zhutněním									
20	56831111R0	Vyztužení podkladní vrstvy z geobuněk, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	1 046,50000	59,19	61 942,34	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		70% ploch : (117,5+1377,5)*0,7		1046,5							
21	577141312R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 107,00000	273,74	303 030,18	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		
		ABS II : 12		12							
		ABS III : 1095		1095							
22	596215020R0	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	497,00000	187,18	93 028,46	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20180109.ZV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O: 01	D1. Zpevněné plochy
R: 01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	596215040R01	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	112,00000	187,18	20 964,16	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
24	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	113,12000	204,72	23 157,93	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
25	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	501,97000	169,63	85 149,17	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
26	592452650R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,08000	365,16	2 958,57	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
27	69310363R	geobuňka HDPE; protierozní, výztužná; typ stěny plná; v = 150 mm	m2	1 056,96500	162,61	171 873,08	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
28	837311221RT	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávk šikmých odboček DN 150/150 mm	kus	2,00000	292,46	584,92	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
29	87131111R01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu,	m	10,00000	140,38	1 403,80	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
30	877313123R01	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem nové uliční vpusti : 5,0*2	kus	4,00000	140,38	561,52	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
31	831350113RA	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm nové uliční vpusti : 2*2	m	4,00000	1 052,87	4 211,48	AP-HSV	RTS 17/II	RTS 17/II

Díl 8 Trubní vedení

28	837311221RT	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávk šikmých odboček DN 150/150 mm	kus	2,00000	292,46	584,92	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
29	87131111R01	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu,	m	10,00000	140,38	1 403,80	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
30	877313123R01	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem nové uliční vpusti : 5,0*2	kus	4,00000	140,38	561,52	827-1	RTS 17/II	RTS 17/II
31	831350113RA	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm nové uliční vpusti : 2*2	m	4,00000	1 052,87	4 211,48	AP-HSV	RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.ZV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUZIŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ I-ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		C9a : 1		1					
		C9b : 1		1					
		C8a : 1		1					
		C8b : 1		1					
		IS21a : 3		3					
		IS19c "Skalička" : 1		1					
43	404459503R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	7,00000	935,88	6 551,16	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá	kus	648,42000	22,58	14 641,32	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		321*2		642					
		prořez 1% : 0,01		6,42					
45	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá	kus	1 170,59000	75,69	88 601,96	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1159		1159					
		0,01		11,59					
46	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá	kus	135,34000	83,06	11 241,34	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		109,5+24,5		134					
		prořez 1% : 0,01		1,34					
47	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm: h = 150,0 mm: barva šedá	kus	3,03000	81,07	245,64	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3		3					
		prořez 1% : 0,01		0,03					
48	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm: výškový rozsah h = 150 až 250 mm: barva šedá	kus	1,01000	246,84	249,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1					
		prořez 1% : 0,01		0,01					
49	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm: výškový rozsah h = 150 až 250 mm: barva šedá	kus	1,01000	246,84	249,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1					
		prořez 1% : 0,01		0,01					
Díl 99	Staveništní přesun hmot					147 107,56			
50	998225111R01	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu	t	2 135,08766	68,90	147 107,56	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180109.ZV	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, MALHOSTOVICE-NUŽÍŘOV-PROPOJENÍ OBCÍ-I.ETAPA
O:	01	D1. Zpevněné plochy
R:	01-001	Položkový soupis prací, dodávek a služeb

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39

40,41,43,44,45,46,48,49,50 :

51,52,53, :

Součet : 2135,08766

2135,08766

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					8,19			
51	979082213RO	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	0,16400	49,95	8,19	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

54, :

Součet : 0,16400

0,164

Celkem						2 132 642,03			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby **Stežka pro pěší a cyklisty**
 Název objektu **Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí**
 Název části **SO 02 - Dešťová kanalizace**
 Objednatel Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov 3
 Projektant Ing. Miloš Cík
 Zhotovitel Hroší stavby Morava a.s.
 Zpracoval

JKSO
 EČO
 Místo **NUZÍŘOV**
 IČ DIČ
 00282057
 18759769
 28597460 CZ28597460
 Dne
 04-2016

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	#	Zařízení staveniště 2,00% 0
2	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	#	Projektové práce 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	#	Územní vlivy 0
4	Montáž 0	11	0 0	#	Provozní vlivy 1,50% 0
5	"M" Dodávky 0			#	Jiné VRN 0
6	Montáž 0			#	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 0	12	DN (ř. 8-11) 0	#	VRN (ř. 13-18) 0
#	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	#	Ostatní náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	#	Součet 7, 12, 19-22 1 405 553
Objednatel		#	15% 0,00 DPH 0
Datum a podpis	Razítko	#	21% 1 405 553 DPH 295 166
Zhotovitel		#	Cena s DPH (ř.23-25) 1 700 719
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		#	Dodávky objednavatele 0
		#	Klouzavá doložka 0
		#	Zvýhodnění + - 0

Stezka pro pěší a cyklisty
 Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
 SO 02 - Dešťová kanalizace
 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 /

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
1		Zemní práce						0,24885
2		Zakládání						23,45566
4		Vodorovné konstrukce						48,28375
5		Komunikace						0,00634
8		Trubní vedení						58,64993
9		Ostatní konstrukce a práce - bourání						4,88250
99		Presun hmot						0,00000

Celkem 135,52704

Vedlejší náklady

ZS 2,00%
 Projektové práce
 Provozní vlivy 1,50%
 VRN - celkem

Základní náklady

DPH 21%

CELKEM

Stezka pro pěší a cyklisty
Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
SO 02 - Dešťová kanalizace
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 /

VÝKAZ VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
1		Zemní práce						0,24885
1	115101201	Čerpání vodn na dopravní výšku do 10 m, přítok do 500 l/min. 50 (dle skutečnosti)	hod	50,00	71,57	3 578,50	0,00000	0,00000
2	115101301	Pohotovost čerací souprav pro dopravní výšku 10 m, přítok 5 (dle skutečnosti)	den	5,00	49,40	247,00	0,00000	0,00000
3	113107112	Odstranění podkladu plochy do 200 m2 z kameniva těženého tl. 14*1,3	m2	18,20	164,93	3 001,73	0,00000	0,00000
4	113107122	Odstranění podkladu plochy do 200 m2 z kameniva drceného tl. 14*1,3	m2	18,20	314,10	5 716,62	0,00000	0,00000
5	113107142	Odstranění podkladu plochy do 200 m2 živičných tl. 100 mm 14*1,3	m2	18,20	186,21	3 389,02	0,00000	0,00000
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 3,9	m	3,90	237,77	927,30	0,03690	0,14391
7	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 10	m3	10,00	412,63	4 126,30	0,00000	0,00000
8	132201202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 3 do 1000 m3 207,05*1,15*1*0,50	m3	119,05	282,92	33 681,63	0,00000	0,00000
9	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 (25%) 119,05*0,50	m3	59,53	28,86	1 717,89	0,00000	0,00000
10	132301202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 4 do 1000 m3 207,05*1,15*1*0,50	m3	119,05	619,61	73 764,57	0,00000	0,00000
11	132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 (25%) 119,05*0,50	m3	59,53	67,98	4 046,51	0,00000	0,00000
12	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýhy hl. do 2 m 48,05*1,3*2	m2	124,93	113,43	14 170,81	0,00084	0,10494
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýhy hl. do 2 m 48,05*1,3*2	m2	124,93	20,89	2 609,79	0,00000	0,00000
14	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1-4 hl. výkopu do 2,50 207,05*1,15*1	m3	238,10	91,96	21 895,68	0,00000	0,00000
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1-4 do 10000 m 207,05*1,15*1 (odvoz výkopku)	m3	238,10	269,58	64 187,00	0,00000	0,00000
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky 207,05*1,15*1 (výkopek)	m3	238,10	17,71	4 216,75	0,00000	0,00000
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 207,05*1,15*1 (výkopek)	m3	238,10	175,48	41 781,79	0,00000	0,00000
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1-4 do 10000 m 207,05*1,15*0,15 (dovoz zásypového materiálu - rýha)	m3	35,72	269,58	9 629,40	0,00000	0,00000
19	174101101	Zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním (zásyp rýhy) 207,05*1,15*0,15	m3	35,72	98,09	3 503,77	0,00000	0,00000
20	nabídka	Nákup vhodného zásypového materiálu rýhy (lomová prosívka 207,05*1,15*0,15)	m3	35,72	269,07	9 611,18	0,00000	0,00000
21	162701105	Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1-4 do 10000 m 100*2,5*0,25 (dovoz zásypového materiálu - po pláň stězky)	m3	62,50	269,58	16 848,75	0,00000	0,00000
22	174105111	Zásyp sypaninou se zhutněním (zásyp po pláň stězky) 100*2,5*0,25	m3	62,50	98,03	6 126,88	0,00000	0,00000
23	nabídka	Nákup vhodného zásypového materiálu (lomová prosívka 100*2,5*0,25)	m3	62,50	269,07	16 816,88	0,00000	0,00000
24	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (207,05*1,15*0,75)-(3,14*0,45*0,45*0,25*207,05)	m3	145,67	217,59	31 696,34	0,00000	0,00000
25	nabídka	Dodávka štěrkopísku frakce 0-4 mm tř. B 145,67*1,9*1,15	t	318,29	134,53	42 819,55	0,00000	0,00000
2		Zakládání						23,45566
26	212752212	Trativody z drenážních trubek flexibilních D do 100 mm včetně 207,05*0,5	m	103,53	160,12	16 576,42	0,22657	23,45566
4		Vodorovné konstrukce						48,28375
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 207,05*1,15*0,1	m3	23,81	943,33	22 460,69	1,89077	45,01923
28	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. 12,5 otevřený výkop 1,75*0,15*5	m3	1,31	2 951,88	3 866,96	2,49200	3,26452
5		Komunikace						0,00634
29	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl. 150 mm 8*1,3	m2	10,40	94,76	985,50	0,00000	0,00000
30	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm 8*1,3	m2	10,40	94,76	985,50	0,00000	0,00000
31	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 8*1,3	m2	10,40	9,42	97,97	0,00061	0,00634

Stezka pro pěší a cyklisty
Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
SO 02 - Dešťová kanalizace
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 /

VÝKAZ VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
32	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 80 mm 8*1,3	m2	10,40	182,58	1 898,83	0,00000	0,00000
33	574541111	Penetrační makadam střední PMS tl. 60 mm 8*1,3	m2	10,40	131,25	1 365,00	0,00000	0,00000
8		Trubní vedení						58,64993
34	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop do 107,35	m	107,35	171,97	18 460,98	0,00001	0,00107
35	871413121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop do 45,4	m	45,40	188,35	8 551,09	0,00002	0,00091
36	871423121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop do 48,60+5,70	m	54,30	201,21	10 925,70	0,00003	0,00163
37	nabídka	Dodávka trub PVC DN 400 s hrdlem, 5m, SN12 107,35/5	ks	22,00	6 817,89	149 993,58	0,05165	1,13630
38	nabídka	Dodávka trub PVC DN 500 s hrdlem, 5m, SN12 45,40/5	ks	10,00	9 953,08	99 530,80	0,05665	0,56650
39	nabídka	Dodávka trub PVC DN 600 s hrdlem, 5m, SN12 54,30/5	ks	11,00	#####	121 335,72	0,06115	0,67265
40	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub PVC DN 400 6	ks	6,00	620,02	3 720,12	0,00007	0,00042
41	877413121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub PVC DN 500 2	ks	2,00	680,85	1 361,70	0,00010	0,00020
42	877423121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub PVC DN 600 4	ks	4,00	749,87	2 999,48	0,00012	0,00048
43	nabídka	Dodávka odbočných tvarovek s hrdlem PVC 400/125/45° 5	ks	5,00	2 215,70	11 078,50	0,00720	0,03600
44	nabídka	Dodávka odbočných tvarovek s hrdlem PVC 400/150/45° 1	ks	1,00	2 091,69	2 091,69	0,00720	0,00720
45	nabídka	Dodávka odbočných tvarovek s hrdlem PVC 500/125/45° 1	ks	1,00	3 927,19	3 927,19	0,00850	0,00850
46	nabídka	Dodávka odbočných tvarovek s hrdlem PVC 500/150/45° 1	ks	1,00	4 679,40	4 679,40	0,00850	0,00850
47	nabídka	Dodávka odbočných tvarovek s hrdlem PVC 600/125/45° 3	ks	3,00	6 434,18	19 302,54	0,00970	0,02910
48	nabídka	Dodávka odbočných tvarovek s hrdlem PVC 600/150/45° 1	ks	1,00	6 902,12	6 902,12	0,00970	0,00970
49	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400 109,5	m	107,35	40,94	4 394,91	0,00000	0,00000
50	892661111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600 2	m	99,70	40,94	4 081,72	0,00000	0,00000
51	nabídka	Prohlídka kanalizace kamerou DN do 600 207,05	m	207,05	40,94	8 476,63	0,00000	0,00000
52	899623151	Obetonování potrubí prostým betonem C 16/20 (pod vjezd) 4*5*0,75	m3	15,00	3 202,42	48 036,30	2,43600	36,54000
53	894401111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné 5+5+3	ks	13,00	2 924,63	38 020,19	0,01428	0,18564
54	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu nad 5	ks	5,00	292,46	1 462,30	0,00702	0,03510
55	552434420	Vstupní poklop na šachtu litinový D400 5	ks	5,00	2 398,19	11 990,95	0,15800	0,79000
56	592243120	Zákrytová deska TZK-Q1 100-63/17 5*1,01	ks	5,05	2 924,63	14 769,38	0,58500	2,95425
57	592243210	Prstenec šachetní vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 1*1,01	ks	1,01	196,53	198,50	0,05400	0,05454
58	592243240	Prstenec šachetní vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 4*1,01	ks	4,04	245,67	992,51	0,08100	0,32724
59	592243380	Dno betonové šachetní TBZ-Q.1 100/80 V max 50 3*1,01	ks	3,03	4 094,48	12 406,27	1,60000	4,84800
60	592243480	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 3	ks	3,00	163,78	491,34	0,00200	0,00600
61	předb.cena	Vyčištění odvodňovacího koryta v délce 10 m 1	kpl	1,00	2 924,63	2 924,63	0,01500	0,01500
62	předb.cena	Lapač splavenin (horská vpust) - montáž a dodávka materiálu 2	kpl	2,00	#####	105 286,50	2,45000	4,90000
63	předb.cena	Nízká revizní šachta - dodávka materiálu a montáž 2	kpl	2,00	#####	23 397,00	1,75000	3,50000
64	předb.cena	Výustní objekt - dodávka materiálu a montáž 1	kpl	1,00	#####	23 397,00	2,01500	2,01500

Stezka pro pěší a cyklisty
Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
SO 02 - Dešťová kanalizace
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 /

VÝKAZ VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
9		Ostatní konstrukce a práce - bourání						4,88250
65	919353112	Rezáni stávajícího živého koryta hl. do 100 mm 11*2	m	22,00	87,74	1 930,28	0,00000	0,00000
66	969021141	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 46.00 (potrubí DN 500) 1.50 (stávající uliční vúst) 5.00 (stávající lapač slávenin)	m	52,50	292,46	15 354,15	0,09300	4,88250
99		Přesun hmot						0,00000
67	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 9.18+3.06+4.88	t	17,12	638,08	10 923,93	0,00000	0,00000
68	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vod. dopravy vybouraných hmot - (9.18+4.88)*4	t	56,24	17,70	995,45	0,00000	0,00000
69	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 3.06*24	t	73,44	17,70	1 299,89	0,00000	0,00000
70	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 9.18+3.06+4.88	t	17,12	174,92	2 994,63	0,00000	0,00000
71	997221845	Poplatek za uložení odpadu z afs.povrchů na skládce 3.06	t	3,06	409,45	1 252,92	0,00000	0,00000
72	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva a betonu na skládce 14.06	t	14,06	175,48	2 467,25	0,00000	0,00000
73	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových, otevřený 135.53	t	135,53	994,61	134 799,49	0,00000	0,00000
Celkem						1 405 553,24 Kč		135,52704

Stezka pro pěší a cyklisty
 Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
 SO 02 - Dešťová kanalizace
 Dokumentace pro stavební povolení (04 / 2016)

STOKA D2

0		0,1					
1,93	1,93	1,18	1,28	0,64	2,47	1,3	1,61
6,58	4,65	1,23	2,41	1,205	11,21	1,3	7,28
7,15	0,57	0,98	2,21	1,105	1,26	1,3	0,82
35,6	28,45	1,08	2,06	1,03	58,61	1,3	38,09
48,6	13	0,8	1,88	0,94	24,44	1,3	15,89
71,52	22,92	0,81	1,61	0,805	36,90	1,2	22,14
91,41	19,89	0,72	1,53	0,765	30,43	1,2	18,26
92,41	1	1,15	1,87	0,935	1,87	1,2	1,12
95,81	3,4	1,13	2,28	1,14	7,75	1,1	4,26
96,51	0,7	0,75	1,88	0,94	1,32	1,1	0,72
98,82	2,31	0,78	1,53	0,765	3,53	1,1	1,94
99,15	0,33	1,31	2,09	1,045	0,69	1,1	0,38
102,2	3,05	1,26	2,57	1,285	7,84	1,1	4,31
102,51	0,31	0,65	1,91	0,955	0,59	1,1	0,33
128,25	25,74	0,52	1,17	0,585	30,12	1,1	16,56
128,3	0,05	1,01	1,53	0,765	0,08	1,1	0,04
133,85	5,55	1,13	2,14	1,07	11,88	1,1	6,53
133,9	0,05	0,68	1,81	0,905	0,09	1,1	0,05
154,95	21,05	0,7	1,38	0,69	29,05	1,1	15,98
155,45	0,5	1,27	1,97	0,985	0,99	1,1	0,54
167,03	11,58	1,25	2,52	1,26	29,18	1,3	18,97
179,17	12,14	1,04	2,29	1,145	27,80	1,3	18,07
186,17	7	1,25	2,29	1,145	16,03	1,3	10,42
192,02	5,85	1,44	2,69	1,345	15,74	1,3	10,23
201,35	9,33	1,6	3,04	1,52	<u>28,36</u>	1,3	<u>18,44</u>
					378,21		232,99

staničení	hloubka		bednění	výkop
prům. hloubka výkopu (m)		0,99		
pažení nad 1,2 m (červen)		124,95		
prům. hloubka pažení (m)		1,28		
délka pažení (m)		45,9		

STOKA D3

0		0,8					
5,7	5,7	0,65	1,45	0,725	8,27	1,3	5,37
					8,27		5,37

staničení	hloubka		bednění	výkop
-----------	---------	--	---------	-------

SO 04 Veřejný rozhlas
 Malhostovice - Nuzířov"
 Stezka pro pěší a cyklisty

Soupis montážního materiálu - Přeložka veřejného rozhlasu

Část stavba						
	Název			Počet J	Jed. cena	Celk. cena
S1	Výkop 120/40	III.kategorie	komplet	5 m	150	750 Kč
S2	Výkop 35/70	III.kategorie	komplet	5 m	150	750 Kč
S3	Přeložka stáv sloupu			1 ks	5 000	5 000 Kč
S4	Výstražná fólie š=30 cm			20 m	10	200 Kč
S5	Montážní práce			1 kpl	2 850	2 850 Kč
S6						
S7						
S8	Základ pro stožár uliční l=5m			1 ks	1 500	1 500 Kč
S9	Stožár uliční l=5m			1 ks	5 000	5 000 Kč
S10	Kabel CYKYz 2x4			70 m	35	2 450 Kč
S11	Nespecifikovatelné položky			1 sada	1 500	1 500 Kč

Poznámky:

Všechny uvedené ceny bez DPH

Celkem

20 000 Kč

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby **Stezka pro pěší a cyklisty**
 Název objektu **Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí**
 Název části **SO 05 - Přeložka vodovodu**
 Objednatel **Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov 3**
 Projektant **Ing. Miloš Cík**
 Zhotovitel **Hroší stavby Morava a.s.**
 Zpracoval

JKSO
 EČO
 Místo **NUZÍŘOV**
 IČ **00282057**
 DIČ
18759769
28597460 **CZ28597460**
 Dne **04-2016**

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	#	Zařízení staveniště 2,00% 0
2	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	#	Projektové práce 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	#	Územní vlivy 0
4	Montáž 0	11	0 0	#	Provozní vlivy 1,50% 0
5	"M" Dodávky 0			#	Jiné VRN 0,00% 0
6	Montáž 0			#	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 0	12	DN (ř. 8-11) 0	#	VRN (ř. 13-18) 0
#	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	#	Ostatní náklady 0

Projektant	Datum a podpis	Razítko	D Celkové náklady	
			# Součet 7, 12, 19-22	113 481
Objednatel	Datum a podpis	Razítko	# 15%	0,00 DPH 0
			# 21%	113 481 DPH 23 831
Zhotovitel	Datum a podpis	Razítko	# Cena s DPH (ř.23-25)	137 312
			E Přípočty a odpočty	
	Datum a podpis	Razítko	# Dodávky objednavatele	0
			# Klouzavá doložka	0
			# Zvýhodnění + -	0

Stezka pro pěší a cyklisty
 Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
 SO 05 - Přeložka vodovodu
 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 / Přeložka vodovodu

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena Kč	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
1		Zemní práce						0,04785
2		Zakládání						2,01647
4		Vodorovné konstrukce						3,02523
8		Trubní vedení						0,20488
99		Přesun hmot						0,00000

Celkem 5,29443

Vedlejší náklady

ZS 2,00%
 Projektové práce
 Provozní vlivy 1,50%
 VRN - celkem

Základní náklady

DPH 21%

CELKEM

Stežka pro pěší a cyklisty
Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
SO 05 - Přeložka vodovodu
 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 / Přeložka vodovodu

VÝKAZ VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
1		Zemní práce						0,04785
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, přítok do 500 l/min. 5 (dle skutečnosti)	hod	5,00	71,57	357,85	0,00000	0,00000
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 10 m, přítok 1 (dle skutečnosti)	den	1,00	49,40	49,40	0,00000	0,00000
3	113107112	Odstranění podkladu plochy do 200 m2 z kameniva těžného tl. 5,35*0,9 (šterk ve vjezdu)	m2	4,82	164,93	794,96	0,00000	0,00000
4	113107122	Odstranění podkladu plochy do 200 m2 z kameniva drceného tl. 5,35*0,9 (šterk ve vjezdu)	m2	4,82	314,10	1 513,96	0,00000	0,00000
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávk v blízkosti podzemních vedení 3 (nápojně bodů přeložky)	m3	3,00	412,63	1 237,89	0,00000	0,00000
6	132201201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 3 do 100 m3 17,80*0,90*1,6*0,50	m3	12,82	446,64	5 725,92	0,00000	0,00000
7	132201209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 (25%) 12,82*0,5	m3	6,41	28,86	184,99	0,00000	0,00000
8	132301201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 4 do 100 m3 17,80*0,90*1,6*0,50	m3	12,82	934,64	11 982,08	0,00000	0,00000
9	132301209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 (25%) 12,82*0,5	m3	6,41	67,98	435,75	0,00000	0,00000
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýhy hl. do 2 m 17,80*1,6*2	m2	56,96	113,43	6 460,97	0,00084	0,04785
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýhy hl. do 2 m 17,80*1,6*2	m2	56,96	20,89	1 189,89	0,00000	0,00000
12	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 hl. výkopu do 2,50 m 17,80*0,90*1,6	m3	25,64	91,96	2 357,85	0,00000	0,00000
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 do 10000 m 17,80*0,90*1,6 (odvoz výkopku)	m3	25,64	269,58	6 912,03	0,00000	0,00000
14	171201201	Uložení sypaniny na skládce 17,80*0,90*1,6 (výkopek)	m3	25,64	17,71	454,08	0,00000	0,00000
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 207,05*1,15*1 (výkopek)	m3	25,64	175,48	4 499,31	0,00000	0,00000
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 do 10000 m 17,80*0,9*1,10 (dovoz zásypového materiálu - rýha)	m3	17,62	269,58	4 750,00	0,00000	0,00000
17	174101101	Zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním (zásyp rýhy) 17,80*0,9*1,10	m3	17,62	98,09	1 728,35	0,00000	0,00000
18	nabídka	Nákup vhodného zásypového materiálu rýhy (lomová prosivka) 17,80*0,9*1,10	m3	17,62	269,07	4 741,01	0,00000	0,00000
19	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 17,80*0,9*0,4	m3	6,41	217,59	1 394,75	0,00000	0,00000
20	nabídka	Dodávka šterkopísku frakce 0-4 mm tř. B 6,41*1,9*1,15	t	14,01	134,53	1 884,77	0,00000	0,00000
2		Zakládání						2,01647
21	212752212	Trativody z drenážních trubek flexibilních D do 100 mm včetně 17,80*0,5	m	8,90	160,12	1 425,07	0,22657	2,01647
4		Vodorovné konstrukce						3,02523
22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 17,80*0,9*0,1	m3	1,60	943,33	1 509,33	1,89077	3,02523
8		Trubní vedení						0,20488
23	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený 1	ks	1,00	760,84	760,84	0,00080	0,00080
24	nabídka	Příruba S2000, HAWLE č. 0400, DN 80 1	ks	2,00	2 222,72	4 445,44	0,00600	0,01200
25	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm 17,8	m	17,80	120,49	2 144,72	0,00000	0,00000
26	nabídka	Vodovodní potrubí z PE 100-RC, SDR17, PN10, dn 17,8*1,01	ks	17,98	102,95	1 851,04	0,00210	0,03776
27	nabídka	Tvarovka ENPL 90 1	ks	1,00	567,38	567,38	0,00000	0,00000
28	nabídka	Tvarovka FNPL 90 1	ks	1,00	407,11	407,11	0,00000	0,00000
29	nabídka	Elektrospojka PE-HD, d 90 2	ks	2,00	189,52	379,04	0,00042	0,00084
30	nabídka	Elektrokoleno PE-HD, d 90, 45 ° 4	ks	4,00	511,22	2 044,88	0,00660	0,02640
31	nabídka	Montáž - připojení stávající vodovodní přípojky DN 25 na 1	ks	1,00	5 849,25	5 849,25	0,00000	0,00000

Stezka pro pěší a cyklisty
Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
SO 05 - Přeložka vodovodu
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 04 / **přeložka vodovodu**

VÝKAZ VÝMĚR

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena Kč	Cena celkem [Kč]	Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
32	nabídka	Dodávka armatur pro přepojení přípojky - navrtávací pas, teleskopická ovládací tyč, ventilový noklón s noklárni	kpl	1,00	8 773,88	8 773,88	0,00720	0,00720
33	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	17,80	40,94	728,73	0,00000	0,00000
34	nabídka	Voda pro provedení tlakové zkoušky	m3	0,25	58,49	14,62	0,00000	0,00000
35	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí do DN 300 při	ks	2,00	7 264,77	14 529,54	0,05994	0,11988
36	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	17,80	40,94	728,73	0,00000	0,00000
37	892421112	Výstražná folie se zataveným identifikačním vodičem CYY 4	m	20,00	9,94	198,80	0,00000	0,00000
38	nabídka	Modrobílá výstražná páska	soub.	17,80	2,34	41,65	0,00000	0,00000
39	nabídka	Ochranné potrubí PE 160 dl. 1,8 m (křížení s dešťovou	ks	1,00	584,93	584,93	0,00000	0,00000
40	nabídka	SEBAMARKER SM2500	ks	2,00	519,41	1 038,82	0,00000	0,00000
99		Přesun hmot						0,00000
41	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,45	638,08	925,22	0,00000	0,00000
42	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vod. dopravy vybouraných hmot -	t	5,80	17,70	102,66	0,00000	0,00000
43	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	1,45	174,92	253,63	0,00000	0,00000
44	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	1,45	175,48	254,45	0,00000	0,00000
45	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových, otevřený	t	5,29	994,61	5 265,47	0,00000	0,00000
Celkem						113 481,04 Kč	5,29443	

Stezka pro pěší a cyklisty
 Malhostovice - Nuzířov, Propojení obcí
 SO 05 - Přeložka vodovodu
 Dokumentace SO 05 - Přeložka vodovodu

RAD V3

0		1,6					
1,8	1,8	1,52	3,12	1,56	5,62	0,9	2,53
9,81	8,01	1,73	3,25	1,625	26,03	0,9	11,71
12,25	2,44	1,71	3,44	1,72	8,39	0,9	3,78
17,8	5,55	1,55	3,26	1,63	<u>18,09</u>	0,9	<u>8,14</u>
					58,14		26,16

staničení	hloubka		bednění	výkop
prům. hloubka výkopu (i	1,62			

7900... Police
C: 28597460 www.hr
DÍC: CZ28597460 tel. 5
Hroší stávkový Moravský
Hroší stávkový Moravský
DÍC: CZ28597460 tel. 5

